PLANS ET MÉTRÉS TECHNIQUES

Lot 05 — Menuiseries extérieures — DTU 36.5

M. et Mme OUSSARA — Rue des Verchères, 69124 Colombier-Saugnieu

Document de consultation sous-traitance. Les prix de vente client ne figurent pas.
Fourniture et pose. Photos de façade et de tableau : à joindre à part si disponibles.

N°	Désignation	Cote	Spécification
1	Grande baie coulissante Séjour, 2 vantaux	2,40 x 2,15 m	Aluminium RAL 7016 + VR alu
2	Baie coulissante Séjour, 2 vantaux	1,80 x 2,15 m	Aluminium RAL 7016 + VR alu
3	Porte-fenêtre Séjour	1,40 x 2,15 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
4	Fenêtre panoramique Cuisine allège	1,67 x 0,60 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
5	Porte d'entrée monobloc haute sécurité	Ud <= 1,0	Aluminium, serrure 5 points A2P*
6	Porte-fenêtre Suite parentale RDC	1,40 x 2,15 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
7	Fenêtre oscillo-battante SDE parentale dépolie	0,90 x 1,25 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
8	Porte de service Cellier / Buanderie	0,90 x 2,15 m	PVC RE2020 isolée, extérieur RAL 7016
9	Fenêtre Chambre 1 R+1, 2 vantaux OB	1,15 x 1,25 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
10	Fenêtre Chambre 2 R+1, 2 vantaux OB	1,15 x 1,25 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
11	Fenêtre Chambre 3 R+1, 2 vantaux OB	1,15 x 1,25 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
12	Fenêtre Salle de bains R+1 dépolie	0,90 x 1,25 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
13	Châssis WC / Palier	0,60 x 0,80 m	PVC RE2020, extérieur RAL 7016 + VR alu
14	11 volets roulants motorisés filaires	coffre tunnel	Lames alu, commandes murales, domotique

Ce métré reprend les cotes du lot menuiseries DEV-2026-OUSSARA-02. Il ne remplace pas un plan d'architecte.