
Pompe à chaleur air/eau individuelle

BAR-TH-104 · Résidentiel · Ateliers Métallurgiques de la Vallée du Gier et Fils



Unité extérieure — liaisons isolées

Module hydraulique intérieur

Ballon tampon isolé

Filtre à boues et émetteurs

PRIME CEE INDICATIVE

~4 000 €

Équipements majeurs requis

Unité extérieure (condenseur), posée sur socle à l'extérieur du logement.
Liaisons frigorifiques isolées traversant le mur jusqu'au module intérieur.
Unité intérieure hydraulique.
Ballon tampon isolé.
Filtre à boues magnétique (pot de décantation) sur le retour chauffage.
Soupape de sécurité, vase d'expansion et pompe de circulation.
Départ vers les émetteurs : radiateurs et plancher chauffant.

Corps d'état recommandés

Plombier-chauffagiste RGE QualiPAC
Électricien

Éligibilité CEE et volume MWh cumac

~537 MWh cumac
Cours EMMY officiel retenu : 7,45 €/MWh cumac classique | 8,70 €/MWh cumac précarité
Logement existant de plus de 2 ans, chauffé par une chaudière individuelle.
Efficacité saisonnière conforme à la fiche BAR-TH-104.
Dépose de l'ancien générateur et installateur RGE.
Isolation de l'enveloppe avant le dimensionnement du générateur.

Financement client

Prix de vente conseillé	Prime CEE	Reste à charge net
À chiffrer au dossier	4 000 €	Après chiffrage

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. Ce document n'est pas un devis et ne vaut pas accord CEE.