Sylvain Lembelembe
Fondateur & CEO — Contractant Général Digital
ENERGIA-CONSEIL IA®

DEVIS

N°
DEV-2026-AUDIT-PEREIRA-2026-001
Emission
06/09/2026
Validite
3 mois à compter de la date d'émission
Objet
Rénovation énergétique d'ampleur

ENERGIA CONSEIL IA® · Sylvain Lembelembe - Fondateur & CEO - Contractant Général Digital
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon · 06 10 59 68 98 · contact@energia-conseil-ia.com
SIRET 94181942700019 · RCS Lyon 941819427 · SASU Capital 100€

ESTIMATION - NON CONTRACTUELLE - estimation à confirmer par devis artisan RGE

Informations client

NOM DU CLIENT
M. Pereira
ADRESSE DU CHANTIER
1 route Route de Mizérieux, 42510 Nervieux
TELEPHONE
À compléter
E-MAIL
À compléter
REFERENCE DOSSIER / AUDIT
AUDIT-PEREIRA-2026-001
ADRESSE DE FACTURATION
1 Route de Saint Germain Laval, 42510 NERVIEUX

Objet du projet

Rénovation énergétique d'ampleur de votre maison de 164 m² à Nervieux (42), visant un gain de 5 classes DPE (F à A) grâce à un bouquet de travaux performants. Remplacement de la chaudière fioul par une PAC air/eau haute température double service (chauffage + ECS) : pas de ballon thermodynamique séparé. Estimation à confirmer par devis artisan RGE.

Désignation	Description	Qté	Unité	Prix unitaire HT	TVA	Total HT
Menuiseries ALUMINIUM U	Aluminium avec rupture de pont thermique. 7 fenêtres + 2 portes. Coloris blanc indicatif. Surface des ouvrants à confirmer en visite.	9	Unité	900,71 €	5,5 %	**8 106,39 €**
Isolation des murs par l'intérieur - ITI 12 cm	ITI 12 cm, R "e 3,70. 270 m² Matériau perspirant (pisé).	270	m²	127,10 €	5,5 %	**34 316,59 €**
Isolation combles, R "e 7	Isolation des combles perdus, 60 m² de surface déroulée, R "e 7.	60	m²	19,75 €	5,5 %	**1 184,83 €**
Isolation plancher, R "e 3	Plancher bas / dalle sur sous-sol, 19 m², R "e 3.	19	m²	165,01 €	5,5 %	**3 135,15 €**
VMC Hygro B - fourniture et pose	Simple flux hygroréglable type B, après isolation. Montant TTC : 1 500,00 €.	1	Forfait	1 421,80 €	5,5 %	**1 421,80 €**
Remplacement chaudière fioul par PAC air/eau haute température double service	PAC air/eau haute température assurant le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Dépose de la chaudière fioul, des équipements associés et du ballon séparé si confirmé. Dépose et évacuation de la chaudière et de la cuve fioul, selon contraintes du site. Puissance 12 kW : estimation issue de l'audit, à confirmer. Dimensionnement définitif après isolation et validation par l'installateur. Estimation à confirmer par devis artisan RGE.	1	Forfait	13 270,14 €	5,5 %	**13 270,14 €**
Travaux induits	Dépose menuiseries et remises en état électrique / plomberie.	1	Forfait	119,43 €	5,5 %	**119,43 €**
Coordination et pilotage	AMO, sélection artisans RGE, planning et suivi jusqu'à réception.	1	Forfait	1 393,97 €	20 %	**1 393,97 €**

VMC Hygro B - fourniture et pose : 1 500,00 € TTC

Geste commercial exceptionnel

Remise accordée sur les honoraires de coordination et de pilotage : -1 500,00 € TTC

La remise commerciale est acquise uniquement dans le cadre de l'acceptation du présent devis. Elle ne constitue pas une aide publique, un CEE ou une subvention MaPrimeRénov'. Les aides éventuelles sont calculées et instruites sur la base des dépenses réellement facturées et payées. Elles restent soumises à l'éligibilité du ménage, aux critères techniques et à l'acceptation de l'organisme compétent.

Recapitulatif financier

Total HT	**61 698,30 €**
TVA 5,5 %	**3 385,49 €**
TVA 20 %	**28,79 €**
Total TVA	**3 414,28 €**
Total TTC avant remise	**66 612,58 €**
Remise commerciale	**-1 500,00 €**
Total TTC net	**65 112,58 €**
Aides estimatives	**20 000,00 €**
Reste a charge apres remise TTC	**45 112,58 €**

Le taux de TVA doit être confirmé selon la nature exacte des travaux, l'âge du logement, les fournitures et les conditions d'éligibilité. TVA 5,5 % sur les travaux de rénovation, 20 % sur la coordination et les frais administratifs.

Etude financiere et aides 2026 (simulation indicative)

Profil Violet - MaPrimeRénov' Parcours Accompagné (barème septembre 2026)

Aides estimatives : 20 000,00 €

Reste a charge apres remise : 45 112,58 €

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Solutions de financement (simulations indicatives à valider)

SOLUTION OPTION A : Éco-PTZ + Préfinancement de l'aide

Idéal si vous n'avez pas de crédits en cours importants

1. Financement du Reste à Charge

- Éco-PTZ (Prêt d'État à Taux 0% - via votre banque partenaire) : 50 000,00 € (Mensualité indicative : 208,33 € / mois sur 20 ans)
- Apport personnel (Épargne client) : 5 000,00 €

Reste à charge après remise : 45 112,58 €. RAC théorique hors geste commercial : 46 612,58 €. Couvert par Éco-PTZ 50 000,00 € + apport 5 000,00 €.

2. Préfinancement de l'aide ANAH (Période d'attente de 6 à 12 mois)

- Prêt de trésorerie complémentaire / relais UMAFI : 20 000,00 € (Recherche de financement par notre partenaire Fabien - UMAFI pour couvrir l'échéancier pendant les travaux, remboursable en une fois à la réception de votre aide de l'Anah).

OU

SOLUTION OPTION B : Regroupement de crédits global UMAFI

Idéal si vous avez déjà des crédits immo, auto ou conso en cours

- Regroupement de crédits global : Notre partenaire courtier Fabien (UMAFI - ORIAS 26 009 255) étudie l'intégration complète de l'enveloppe de travaux de 66 612,58 € dans vos encours de crédits actuels.

Objectif : Lisser l'intégralité du projet de rénovation en une seule mensualité unique et optimisée, sans impacter votre reste à vivre.

Études de financement réalisées sous réserve d'acceptation définitive par les partenaires financiers. Aucun accord de prêt ou de regroupement n'est garanti avant étude complète du dossier.

Conditions de paiement

Acompte	30 % à la signature (19 533,77 € TTC)
Echeances	40 % mi-chantier après validation de Sylvain LEMBELEMBE (AMO ENERGIA-CONSEIL IA®) (26 045,03 € TTC)
Solde	30 % à réception (19 533,78 € TTC)
Validite	3 mois à compter de la date d'émission

Mentions legales

Document estimatif, valable 3 mois. Travaux RGE coordonnes par ENERGIA CONSEIL IA®. Aides 2026 a titre indicatif, a valider selon revenus reels. Montants definitifs apres ANAH et CEE. Financement sous reserve d'etude et d'acceptation bancaire. Garanties legales : decennale, biennale, parfait achevement. Assurance DO recommandee (non souscrite par ENERGIA). Travaux MaPrimeRenov' : ne pas demarrer avant l'accord ANAH.