

Votre feuille de route de rénovation énergétique

Synthèse décisionnelle personnalisée

Mme Clyve ANDRIOT

Longère en pisé — 220 m² — La Genête (71)

Date du rapport : 26/07/2026

Document d'orientation. Les travaux, prix, aides, performances et financements doivent être confirmés par les professionnels et organismes compétents.

ENERGIA CONSEIL IA®

Étude d'orientation — synthèse décisionnelle

Marque exploitée sous licence.

Votre logement en un coup d'œil

Type de logement Longère en pisé	Année de construction Avant 1948
Surface 220 m²	Chauffage actuel Bois + convecteurs électriques
Eau chaude sanitaire Ballons électriques	Isolation connue Toiture non isolée — murs pisé non isolés
Ventilation connue Par ouverture des fenêtres	DPE / conso (audit) 680 kWhEP/m².an (FIL ROUGE)
Coût énergie / an 8 100 € à 10 990 €	Points de vigilance Pisé, humidité, toiture

Votre problème principal

Votre longère consomme beaucoup d'énergie : toiture non isolée, murs en pisé sensibles à l'humidité, chauffage mixte bois / électrique. La priorité est de sécuriser le clos-couvert et de préparer une isolation adaptée au pisé, avant de changer le chauffage. Les chiffres ci-dessus sont issus des documents fournis — à confirmer par visite technique et devis.

Les 3 priorités

1. Priorité immédiate — Toiture & combles

Problème constaté : Toiture en tuiles canal non isolée ; devis historique 2023 expiré (40 788,66 €).

Action recommandée : Réfection / mise hors d'eau et isolation des rampants (R cible selon audit).

Pourquoi c'est prioritaire : Poste le plus déperditif et risque d'infiltrations.

À vérifier avant devis : Surface (275 m² audit vs 310 m² devis 2023), état charpente, devis 2026.

2. Priorité importante — Enveloppe & humidité (pisé)

Problème constaté : Murs pisé non isolés ; sensibilité à l'humidité en pied de mur.

Action recommandée : Isolation perspirante (ex. chaux-chanvre) après diagnostic humidité ; menuiseries et ventilation adaptées.

Pourquoi c'est prioritaire : Sans enveloppe saine, un nouveau chauffage serait mal dimensionné.

À vérifier avant devis : Diagnostic humidité, matériaux perspirants, enduits compatibles.

3. Priorité à planifier — Chauffage, ECS & option solaire

Problème constaté : Chauffage bois + électrique ; ECS électrique ; objectif PV 6 kWc / 7 kWh (hypothèse du projet).

Action recommandée : PAC et ballons après isolation ; photovoltaïque en dernier.

Pourquoi c'est prioritaire : Performance et coût dépendent de l'enveloppe déjà traitée.

À vérifier avant devis : Dimensionnement post-isolation, structure toiture, devis installateur.

Ordre recommandé des travaux

1

Traiter les désordres éventuels

Humidité, toiture, infiltrations, structure.

2

Isoler l'enveloppe

Combles / toiture, murs, planchers, fenêtres si nécessaire.

3

Prévoir la ventilation

VMC, entrées d'air, qualité de l'air.

4

Dimensionner chauffage et eau chaude

PAC, ballon thermodynamique ou autre solution adaptée.

5

Étudier le photovoltaïque

Seulement après analyse de la toiture et des usages électriques.

Cet ordre peut varier selon les contraintes spécifiques du logement.

SCÉNARIO 1 — ESSENTIEL

Objectif : Traiter les priorités urgentes : toiture, confort de base, premiers gestes.

Travaux inclus (estimation d'orientation)

- Réfection / isolation toiture et rampants (à confirmer).
- Menuiseries les plus dégradées (selon état).
- Ventilation adaptée aux premiers travaux d'étanchéité.

Budget estimatif (fourchette indicative)

Fourchette basse : ~ 40 000 €

Fourchette haute : ~ 70 000 €

Estimations à confirmer sur devis — aucun prix fixe garanti.

Aides potentielles à vérifier : MaPrimeRénov', CEE, éco-PTZ, TVA réduite — à instruire selon RFR (sous réserve d'éligibilité et des règles en vigueur).

Résultat attendu (formulation prudente) : Mise hors d'eau et meilleur confort ; performance globale encore limitée.

Pour quel profil ? : Budget prudent, urgence toiture, montée en charge progressive.

Étude d'orientation — montants et performances à confirmer par devis et visite technique.

SCÉNARIO 2 — OPTIMAL · RECOMMANDÉ

Scénario mis en avant pour votre longère

Objectif : Enveloppe performante avant changement de chauffage (recommandation d'orientation pour votre longère).

Travaux inclus (estimation d'orientation)

- Toiture / rampants + isolation murs pisé (matériaux perspirants).
- Planchers, menuiseries, ventilation double flux.
- Chauffage / ECS reportés après enveloppe (étape suivante).

Budget estimatif (fourchette indicative)

Fourchette basse : ~ 90 000 €

Fourchette haute : ~ 160 000 €

Estimations à confirmer sur devis — aucun prix fixe garanti.

Aides potentielles à vérifier : MaPrimeRénov' Parcours, CEE, éco-PTZ — sous réserve d'éligibilité (sous réserve d'éligibilité et des règles en vigueur).

Résultat attendu (formulation prudente) : Forte baisse des besoins ; base saine pour une PAC bien dimensionnée.

Pourquoi ce scénario est recommandé : Il respecte l'ordre technique (isolation avant chauffage), limite les surcoûts de PAC, et s'appuie sur les étapes FIL ROUGE / BAO sans engager d'emblée le budget global.

Étude d'orientation — montants et performances à confirmer par devis et visite technique.

SCÉNARIO 3 — EXCELLENCE

Objectif : Rénovation globale bas carbone en une trajectoire ambitieuse.

Travaux inclus (estimation d'orientation)

- Enveloppe complète (toiture, murs, planchers, menuiseries, VMC).
- PAC Air/Eau + plancher chauffant + ballons thermodynamiques.
- Option PV 6 kWc + batterie 7 kWh (budget de travail 18 000 € TTC).

Budget estimatif (fourchette indicative)

Fourchette basse : ~ 220 000 €

Fourchette haute : ~ 270 000 €

Estimations à confirmer sur devis — aucun prix fixe garanti.

Aides potentielles à vérifier : Aides parcours + CEE + éco-PTZ — à confirmer ; RFR requis (sous réserve d'éligibilité et des règles en vigueur).

Résultat attendu (formulation prudente) : Forte réduction de consommation estimée par l'audit (-84 % (-573 kWhEP/m².an)) — non garantie sans réalisation conforme.

Conditions à réunir : Capacité de financement globale, devis RGE complets, accord aides avant démarrage si parcours MPR.

Étude d'orientation — montants et performances à confirmer par devis et visite technique.

Budget, aides et financement

Poste / scénario	Estimation travaux	Aides potentielles	Reste à charge à confirmer
Scénario 1 — Essentiel	40–70 k€	À vérifier	À confirmer sur devis
Scénario 2 — Optimal	90–160 k€	À vérifier	À confirmer sur devis
Scénario 3 — Excellence	220–270 k€	À vérifier	À confirmer sur devis
Option PV (hypothèse)	18 000 € TTC*	À vérifier	À confirmer

* Budget de travail transmis par le porteur du projet — simulation non contractuelle.

Aides à vérifier

- MaPrimeRénov'
- CEE
- Éco-PTZ
- TVA à taux réduit
- Aides locales éventuelles

Montants et éligibilité sous réserve des règles en vigueur et du RFR (non communiqué à ce stade).

Financement du reste à charge

Une étude via Fabien Barras, Vivons Courtier, peut être envisagée pour des projets de travaux sur devis. Un financement de 6 000 € à 75 000 € peut être étudié selon votre situation, avec un objectif de déblocage sous 10 jours lorsque le dossier est complet et accepté.

Toute solution de financement est soumise à l'étude du dossier, à la capacité de remboursement, aux conditions contractuelles et à l'acceptation de l'organisme prêteur. Aucun montant, taux, accord ou délai de déblocage n'est garanti.

Notre recommandation

La recommandation ENERGIA CONSEIL IA®

SCÉNARIO 2 — OPTIMAL

Enveloppe performante avant chauffage

3 raisons principales

- Traite toiture et enveloppe avant de dimensionner une PAC.
- Réduit le risque de surcoût et de surdimensionnement du chauffage.
- S'appuie sur les étapes des audits disponibles, sans figer un devis.

Risques à éviter

- Changer le chauffage avant d'isoler.
- Signer le devis toiture 2023 expiré sans actualisation.
- Bloquer le pisé avec des matériaux non perspirants.
- Démarrer des travaux avant accord d'aides si un parcours MPR est visé.

Décision à prendre maintenant

Valider le scénario Optimal comme feuille de route, lancer le diagnostic humidité et la consultation de devis toiture / enveloppe 2026.

Décision à différer

Devis définitif PAC, ballons et photovoltaïque : après enveloppe et étude technique.

Ne pas lancer de devis définitif avant d'avoir validé :

- l'état de la toiture et de l'humidité ;
- les caractéristiques techniques ;
- l'ordre des travaux ;
- les aides applicables ;
- le financement éventuel.

Plan d'action

- Valider le scénario choisi
- Réunir les documents utiles (dont avis d'imposition / RFR)
- Vérifier les aides et règles applicables
- Demander des devis détaillés
- Vérifier les qualifications et assurances des entreprises
- Étudier le financement du reste à charge si nécessaire
- Planifier le lancement des travaux
- Conserver le dossier technique complet

Deux parcours pour avancer

A. Audit et structuration du projet

energia-conseil-ia.com

Pour approfondir l'étude d'orientation et la feuille de route.

B. Demande de projet et devis

travauxoptim.renovoptim-ia.com

Pour engager la consultation d'entreprises sur devis.

Contact & dossier technique

ENERGIA CONSEIL IA®

16 rue Cuvier, 69006 Lyon

06 10 59 68 98

contact@energia-conseil-ia.com

Marque exploitée sous licence.

Dossier technique complet

Le dossier technique complet est joint séparément. Il contient les hypothèses, photos, simulations, détails par poste, références et annexes.

Le dossier technique complet et ses annexes sont disponibles en complément pour approfondir les hypothèses, les scénarios et les éléments techniques.

Cette synthèse décisionnelle est une étude d'orientation. Elle ne constitue ni un devis, ni un audit réglementaire, ni un DPE, ni une thermographie réelle. Estimations à confirmer par devis et visite technique.