Sylvain Lembelembe
Fondateur & CEO — Contractant Général Digital
ENERGIA-CONSEIL IA®

Fiche de Synthese Technique

M. Pereira

Dossier AUDIT-PEREIRA-2026-001

1 route Route de Mizérieux, 42510 Nervieux

Caracteristiques techniques retenues pour la renovation d'ampleur. Document indicatif, hors devis contractuel. Aucun prix. Aucune marque ni modele n'est engage a ce stade. Les metriques, materiaux et techniques de pose restent a confirmer par les devis artisans RGE.

01 Isolation interieure - ITI 12 cm

Surface 270 m2.

Epaisseur 12 cm.

Performance prevue R >= 3,70 m².K/W.

Materiau Isolant perspirant adapte au pise. Produit exact a confirmer par l'artisan RGE.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

02 Isolation des combles - 60 m2, R >= 7

Surface 60 m2.

Performance prevue R >= 7 m2.K/W.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

Type Isolation des combles, methode et materiau a confirmer par l'artisan.

Deroule indicatif :

1. Verification de l'accessibilite et de l'etat des combles.
2. Controle de la ventilation de la couverture.
3. Reperage des reseaux et points singuliers.
4. Preparation du support.
5. Mise en oeuvre de l'isolant pour atteindre R >= 7 m2.K/W.
6. Traitement des trappes, rives, passages de reseaux et zones difficiles.
7. Verification de la continuite de l'isolation.
8. Controle final et remise des documents de mise en oeuvre.

Le materiau, l'epaisseur exacte et la technique de pose seront confirmes par le devis et la fiche technique de l'artisan RGE.

03 Isolation du plancher bas - 19 m2, R >= 3

Surface 19 m2.

Performance prevue R >= 3 m2.K/W.

Designation du devis Plancher bas / dalle sur sous-sol.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

Deroule indicatif :

1. Identification du support et du volume situe sous le plancher.
2. Verification de l'accessibilite du sous-sol ou du local non chauffe.
3. Controle de l'humidite et de l'etat du support.
4. Reperage des reseaux, canalisations et equipements.
5. Preparation et nettoyage du support.
6. Mise en oeuvre de l'isolant sous dalle ou selon la technique retenue.
7. Traitement des jonctions, peripheries et points singuliers.
8. Verification de la continuite de l'isolation.

9. Controle final et remise des documents de mise en oeuvre.

La technique definitive dependra de l'accessibilite du sous-sol, de l'etat du support, de l'humidite et du devis de l'artisan RGE.

04 Chauffage & ECS - PAC air/eau haute temperature double service

Equipement Pompe a chaleur air/eau haute temperature, double service (chauffage + eau chaude sanitaire).

Puissance A confirmer par etude de dimensionnement, apres isolation. Estimation audit : 12 kW.

Travaux associes Depose de la chaudiere fioul et des equipements associes, selon contraintes du site.

Marque / modele Non retenus a ce stade. A confirmer par le devis artisan RGE.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

05 Menuiseries - aluminium avec rupture de pont thermique

Materiau Aluminium avec rupture de pont thermique.

Ouvrants 7 fenetres + 2 portes. Surface des ouvrants a confirmer en visite.

Coloris Blanc, indicatif.

Performance prevue Uw <= 1,30 W/m2.K au devis. Caracteristiques definitives a confirmer.

Marque / modele Non retenus a ce stade. A confirmer par le devis artisan RGE.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

06 Ventilation - VMC Hygro B

Systeme VMC simple flux hygroreglable type B (Hygro B).

Fonctionnement Modulation du debit d'air selon le taux d'humidite, piece par piece.

Marque / modele Non retenus a ce stade. A confirmer par le devis artisan RGE.

Statut Estimation a confirmer par devis artisan RGE.

07 Ordre recommande des travaux

Deroule general du projet :

1. Releve technique contradictoire et validation des metres.
2. Verification de l'humidite et de l'etat des supports.
3. Isolation des combles.
4. Isolation du plancher bas.
5. Isolation interieure des murs.
6. Remplacement des menuiseries aluminium.
7. Installation ou adaptation de la ventilation VMC Hygro B.
8. Depose de la chaudiere fioul et des equipements associes.
9. Installation de la PAC air/eau haute temperature double service.
10. Mise en service, reglages et controles.

L'ordre definitif pourra etre adapte par les entreprises RGE selon les contraintes du site, les interfaces entre lots et les resultats du releve technique. Fiche technique indicative, sans prix : marques, modeles, materiaux, epaisseurs et techniques de pose definitifs a confirmer par les devis artisans RGE et l'Accompagnateur Renov'.